



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่
เรื่อง ประกาศราคากลาง

ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 62,63 ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ จึงขอประกาศราคากลาง ตามโครงการดังนี้

1. โครงการปรับปรุง ศพด.แสงไผ่ หมู่ที่ 3 บ้านแสงไผ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ราคากลาง 413,926.41 บาท
2. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 บ้านแสงไผ่ จากบ้านนายหนูนา ยืนนาน-ไป ถึงบ้านนางหนู รากวงศ์ ราคากลาง 217,908.74 บาท
3. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 10 บ้านไผ่ใหญ่จากบริเวณสี่แยกบ้านนายสังคม เชื้อเพชร-บริเวณสี่แยกบ้านนายกฤษฎา ยิ่งยืน ราคากลาง 235,321.66 บาท

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565

(นายกฤษฎา ยิ่งยืน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๓ บ้านแสงไผ่
จากบ้านนายหนูนา ยืนนาน - ไปถึงบ้านนางหนู รากวงศ์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอวังสามสี จังหวัดอุบลราชธานี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑๖,๐๐๐.๐๐ สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๓ บ้านแสงไผ่
- งานวางท่อระบายน้ำ ขนาด \varnothing 0.40 x 1.00 เมตร มอก.ชั้น3 จำนวน 151 ท่อน
- งานบ่อพัก จำนวน ๑๔ บ่อ
ความยาวรวมทั้งสิ้น ๑๕๙.๔๐ เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๐๙/๐๕/๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๑๗,๙๐๘.๗๔ (-สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดบาทเจ็ดสิบบสี่สตางค์-)
๖. บัญชีการประมาณราคากลาง
๕.๑ บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (B.O.Q.) แบบ ปร.๔
๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | | |
|------------------------------|---------------------|------|---------------|
| ๑ (นายปรีชา แผงงาม) | รองปลัด อบต.ไผ่ใหญ่ | เป็น | ประธานกรรมการ |
| ๒ (นางเพ็ญพร เป็ถียนกลาง) | หัวหน้าสำนักงานปลัด | เป็น | กรรมการ |
| ๓ (ว่าที่ ร.ต. มงคล ชันเงิน) | ผอ.กองช่าง | เป็น | กรรมการ |



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 บ้านแสงไผ่
จากบ้านนายหนูนา ยืนนาน - ไปถึงบ้านนางหนู รากวงศ์
หมู่ที่ 3 บ้านแสงไผ่ ตำบลไผ่ใหญ่
อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

ปริมาณงาน	งานวางท่อระบายน้ำ Ø 0.40 เมตร (มอก.ชั้น3)	จำนวน	151.00	ท่อน
	งานบ่อพัก คสล.	จำนวน	14.00	บ่อ
	ความยาวท่อและบ่อพักรวมทั้งสิ้น		159.40	เมตร

งบประมาณ 217,908.74 บาท

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่
ประเภทงาน	งานทาง
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 บ้านแสงไม้
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่
สถานที่ตั้งโครงการ	จากบ้านนายหนูนา ยืนนาน - ไปถึงบ้านนางหนู รากวงศ์
ออกแบบและประมาณการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่
ประมาณการตามแบบ ปร.4	จำนวน 2 แผ่น
ประมาณการเมื่อวันที่	09/05/2565

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงรวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง(1)	160,144.59	1.3607	217,908.74	
	ป้ายโครงการ	1.00		-	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			217,908.74	
สรุป	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			217,908.74	
สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์					ตัวอักษร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายปรีชา แผงงาม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางเทัญพร เปลียนกลาง)
หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.กรรมการ
(มงคล ชันเงิน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคา ว่าที่ ร.ต.
(มงคล ชันเงิน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ
(นายภาณุพงษ์ ดอกอินทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่

อนุมัติ
(นายกฤษฎา ยิ่งยืน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างประเภทงานก่อสร้างทาง		
รายการ	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 บ้านแสงไผ่		
สถานที่ดำเนินการ	จากบ้านนายหนูนา ยินนาน - ไปถึงบ้านนางหนู รากวงศ์ หมู่ที่ 3 บ้านแสงไผ่ ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี		
รายละเอียดโครงการ	งานท่อระบายน้ำ Ø 0.40x1.00 ม. มอก.ชั้น3	151.00	ท่อน
	งานบ่อพัก	จำนวน	14.00 บ่อ (ขนาดกว้างภายใน 0.60x0.60 ม. หนา 0.12 ม.)
	รวม	159.40	เมตร

ประมาณการเมื่อวันที่ 09/05/2565 ตามแบบ อบต.ไผ่ใหญ่ เลขที่

รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม บาท	หมายเหตุ
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
งานรื้อถอน								
งานรื้อรื้อ	-	เมตร	-	-	-	-	-	
งานรื้อผิวจราจร คสล.เดิม หนา 0.15 ม.	0.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
เทคอนกรีตคั่นผิวจราจร คสล. หนา 0.15 ม.	0.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
ทรายหยาบรองพื้น	0.00	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
เหล็กตระแกรงวางเมท 3.2mm.@10x30 cm.	0.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ks'c	0.00	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
งานขยายผิวจราจร								
งานปูผิวคอนกรีต	0.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
ทรายหยาบรองพื้น	0.00	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
เหล็กตระแกรงวางเมท 3.2mm.@10x30 cm.	0.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ks'c	0.00	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
งานหยอดขามะตอย	0.00	เมตร	-	-	-	-	-	
งานวางท่อระบายน้ำ								
ดินซุด	66.95	ลบ.ม.	-	-	22.20	1,486.29	1,486.29	
งานเดินท่อPVCระบบประปา พร้อมอุปกรณ์	150.00	เมตร	50.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
ทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	4.78	ลบ.ม.	393.70	1,881.89	-	-	1,881.89	
คอนกรีตหยาบ 2:1	4.78	ลบ.ม.	2,009.35	9,604.70	-	-	9,604.70	
ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 ม. (ชนิด มอก.ชั้น3)	151.00	ท่อน	566.99	85,615.49	-	-	85,615.49	
งานลูกรังหลังท่อระบายน้ำ	15.00	ลบ.ม.	145.76	2,186.40	-	-	2,186.40	
งานบ่อพัก+ฝาปิด+ผนังปากท่อ คสล.								
ไม้แบบ ค้ำยัน	22.34	ลบ.ฟ.	472.59	10,557.66	-	-	10,557.66	
ตะปุดอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	6.13	ก.ก.	36.92	226.32	-	-	226.32	
คอนกรีต1:2:4	3.29	ลบ.ม.	-	-	191.86	631.22	631.22	
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท1	23.00	ถุง	114.14	2,625.22	-	-	2,625.22	
ทรายผสมคอนกรีต	2.00	ลบ.ม.	393.70	787.40	-	-	787.40	
หินย่อย 3/4"	4.00	ลบ.ม.	1,003.25	4,013.00	-	-	4,013.00	
เหล็กเส้นกลม RB 6 mm.	0.05	ตัน	29,552.91	1,477.65	-	-	1,477.65	
เหล็กเส้นกลม RB 9 mm.	0.06	ตัน	28,549.10	1,712.95	-	-	1,712.95	

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างประเภทงานก่อสร้างทาง				
รายการ	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 บ้านแสงไผ่				
สถานที่ดำเนินการ	จากบ้านนายหนูนา ยืนนาน - ไปถึงบ้านนางหนู รากวงศ์				
	หมู่ที่ 3 บ้านแสงไผ่ ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี				
รายละเอียดโครงการ	งานท่อระบายน้ำ Ø 0.40x1.00 ม. มอก.ชั้น3	151.00	ท่อน		
	งานบ่อพัก	จำนวน	14.00	บ่อ	(ขนาดกว้างภายใน 0.60x0.60 ม. หนา 0.12 ม.)
	ความยาวรวมทั้งสิ้น		159.40	เมตร	
ระยะเวลาการเมื่อวันที่	09/05/2565	ตามแบบ	อบต.ไผ่ใหญ่	เลขที่	

รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
ลวดผูกเหล็กเบอร์18	2.07	ก.ก.	35.05	72.56	-	-	72.56	
เหล็กฉาก 50x50x4mm. ยาว 6 เมตร	5.60	เส้น	309.00	1,730.40	184	1,030.40	2,760.80	
เหล็กแบนรีดขนาดกว้าง 2นิ้ว หนา 6mm. ยาว 6 เมตร	28.58	เส้น	438.00	12,518.04	120	3,429.60	15,947.64	
เหล็กแบนรีดขนาดกว้าง 2นิ้ว หนา 12mm. ยาว 6 เมตร	9.80	เส้น	605.00	5,929.00	283	2,773.40	8,702.40	
สีกันสนิมเหล็ก	26.50	ตร.ม.	35.00	927.50	35	927.50	1,855.00	
งานอื่นๆ								
งานท่อระบายน้ำเดิมขุดวางปรับระดับใหม่	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	
รวมงานประเภทงานทาง							160,144.59	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) Z. Prประธานกรรมการ
(นายปรีชา แผงงาม)

(ลงชื่อ) 202กรรมการ
(นางเพ็ญพร เปลี่ยนกลาง)

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต. [Signature]กรรมการ
(มงคล ชันเงิน)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ	ปรับปรุง ศพด. แสงไฟ หมู่ที่ ๓ บ้านแสงไฟ		
	ศพด. แสงไฟ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอวังสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี		
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอวังสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี		
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๓๙๖,๐๐๐.๐๐	สามแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน	
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป)	โครงการปรับปรุง ศพด. แสงไฟ หมู่ที่ ๓ บ้านแสงไฟ		
	1. งานเปลี่ยนวัสดุผนังหลังคาอาคารใหม่ 2. งานต่อเติมอาคาร 3. งานปรับปรุงห้องน้ำ		
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๑๗/๐๕/๒๕๖๕	เป็นเงิน	๔๑๓,๙๒๖.๔๑ (-สี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยยี่สิบหกบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์-)
๖. บัญชีการประมาณราคากลาง			
	๕.๑ บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (B.O.Q.) แบบ ปร.๔		
	๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕		
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
	๑ (นายปรีชา แผงงาม) รองปลัด อบต.ไผ่ใหญ่	เป็น	ประธานกรรมการ
	๒ (นางเพ็ญพร เปลี่ยนกลาง) หัวหน้าสำนักงานปลัด	เป็น	กรรมการ
	๓ (ว่าที่ ร.ต. มงคล ชื่นเงิน) ผอ.กองช่าง	เป็น	กรรมการ


สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง


ประเภทงาน	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร
ชื่อโครงการ	ปรับปรุง ศพด. แสงใต้ หมู่ที่ 3 บ้านแสงใต้
สถานที่ตั้งโครงการ	ศพด. แสงใต้ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
ประมาณการตามแบบ ปร.4	จำนวน 3 แผ่น
ประมาณการเมื่อวันที่	17/05/2565


ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงรวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	317,039.22	1.3056	413,926.41	
				-	
				-	
	ป้ายโครงการ	1.00			
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			413,926.41	
สรุป	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			413,926.41	
สี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยยี่สิบหกบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์					ตัวอักษร


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายปรีชา ผมงาม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางเพ็ญพร เปลียนกลาง)
หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.  กรรมการ
(มงคล ชันเงิน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคา ว่าที่ ร.ต. 
(มงคล ชันเงิน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ 
(นายภาณุพงษ์ ดอกอินทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่

อนุมัติ 
(นายกฤษฏา ยิ่งยีน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่

รายการประมาณราคา ประเภทงานก่อสร้างอาคาร
โครงการ ปรับปรุง ศพด. แสงไฟ หมู่ที่ 3 บ้านแสงไผ่
สถานที่ดำเนินการ ศพด. แสงไฟ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอวังสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
ประมาณการเมื่อวันที่ 17/05/2565

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม บาท	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	<u>งานรื้อถอนโครงสร้างหลังคา</u>								
	งานรื้อถอนกระเบื้องซีเมนต์ใยหินลอนคู่ ทรงจั่ว	497.00	ตร.ม.	-	-	25.00	12,425.00	12,425.00	
	งานรื้อถอนโครงหลังคา ทรงจั่ว	72.00	ตร.ม.	-	-	50.00	3,600.00	3,600.00	
2	<u>งานมุงหลังคา</u>								
	หลังคาเหล็กลอนมาตรฐาน หนา 0.30 มม. มอก.	497.00	ตร.ม.	106.40	52,880.80	70.00	34,790.00	87,670.80	
	ครอบสัน	150.75	เมตร	100.00	15,075.00	-	-	15,075.00	
	รางระบายน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 28	28.00	เมตร	100.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
	สกรูยึดหลังคาเหล็กขนาด 48 มิล	23.00	กล่อง	300.00	6,900.00	-	-	6,900.00	
3	<u>งานต่อเติมอาคาร</u>								
	<u>3.1 งานคาน , พื้น</u>								
	ดินถมปรับระดับ	12.00	ลบ.ม.	95.00	1,140.00	99.00	1,188.00	2,328.00	
	เสาสำเร็จรูป 5*5 นิ้ว ยาว 4.50 เมตร	2.00	ต้น	1,170.00	2,340.00	-	-	2,340.00	
	แบบงานคานคอนกรีต	1.00	งาน	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	เหล็กเส้นกลม RB 6 มม.	0.11	ตัน	29,471.96	3,241.92	-	-	3,241.92	
	เหล็กเส้นกลม RB 9 มม.	0.083	ตัน	28,468.15	2,362.86	-	-	2,362.86	
	ลวดผูกเหล็ก	5.00	กก.	35.05	175.25	-	-	175.25	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	25.00	ถุง	114.41	2,860.25	-	-	2,860.25	
	หินภูเขาผสมคอนกรีต	4.00	ลบ.ม.	822.43	3,289.72	-	-	3,289.72	
	ทรายหยาบผสมคอนกรีต	3.00	ลบ.ม.	280.37	841.11	-	-	841.11	
	พื้นซีเมนต์	48.00	ตร.ม.	-	-	61.00	2,928.00	2,928.00	
	พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวหยาบ 12x12 นิ้ว (รวมปูนทรายและยาแนว)	48.00	ตร.ม.	250.00	12,000.00	150.00	7,200.00	19,200.00	
	<u>3.2 งานผนัง , ประตู , หน้าต่าง</u>								
	งานผนังก่ออิฐบล็อก หนา 7 ซม.	25.87	ตร.ม.	129.00	3,337.23	80.00	2,069.60	5,406.83	
	งานฉาบปูนเรียบ 2 ด้าน	51.74	ตร.ม.	120.00	6,208.80	82.00	4,242.68	10,451.48	
	งานทาสีน้ำอะคริลิกชนิดทาภายนอก,ภายใน	51.74	ตร.ม.	35.00	1,810.90	35.00	1,810.90	3,621.80	
	งานประตูไม้อัดชนิดภายนอกเปิดเดี่ยว วงกบไม้เนื้อแข็ง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด	1.00	ชุด	2,800.00	2,800.00	200.00	200.00	3,000.00	
	งานหน้าต่างบานเลื่อนสลับคู่อลูมิเนียม วงกบอลูมิเนียม	4.00	ชุด	4,200.00	16,800.00	0.00	-	16,800.00	
	กระจกฝ้าหนา 5 มม. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด								
	<u>3.3 งานโครงหลังคา + วัสดุมุง</u>								
	เหล็ก C - 75x45x15 มม.หนา 2.3 มม.ยาว 6 ม.	20.00	เส้น	772.84	15,456.80	0.00	-	15,456.80	
	เหล็ก C - 100x50x20 มม.หนา 2.3 มม.ยาว 6 ม.	15.00	เส้น	854.55	12,818.25	0.00	-	12,818.25	

หน้าที 2 จาก 3
บัญชีแสดงปริมาณงาน

รายการประมาณราคา ประเภทงานก่อสร้างอาคาร
โครงการ ปรับปรุง ศพต. แสงไฟ หมู่ที่ 3 บ้านแสงไฟ
สถานที่ดำเนินการ ศพต. แสงไฟ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ใหญ่ อำเภอวังสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
ประมาณการเมื่อวันที่ 17/05/2565


ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม บาท	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	เชิงชายไม้สังเคราะห์	12.00	เมตร	126.00	1,512.00		-	1,512.00	
	พุกเหล็ก ขนาด 3 หุน	112.00	ตัว	20.00	2,240.00		-	2,240.00	
	หลังคาเหล็กลอนมาตรฐาน หนา 0.30 มม. มอก.	104.40	ตร.ม.	106.40	11,108.16	70.00	7,308.00	18,416.16	
	สกรูยึดหลังคาเหล็กขนาด 48 มิล	3.00	กล่อง	300.00	900.00		-	900.00	
	สีกันสนิมเหล็ก	3.00	แกลลอน	380.00	1,140.00	0.00	-	1,140.00	
	สีจริง	3.00	แกลลอน	400.00	1,200.00		-	1,200.00	
	น้ำมันสน	1.00	ปี๊บ	500.00	500.00		-	500.00	
	<u>3.4 งานฝ้าเพดาน</u>								
	ฝ้ายิปซัมเบอร์ดี หนา 9 มม. คร่าวอลูมิเนียม ที บาร์	48.00	ตร.ม.	250.00	12,000.00	52.00	2,496.00	14,496.00	
	<u>3.5 งานไฟฟ้าภายในอาคาร</u>								
	คอมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 วัตต์	4.00	ชุด	1,200.00	4,800.00	100.00	400.00	5,200.00	
	สวิตช์เปิดปิด ชนิดติดผนัง	2.00	ชุด	52.00	104.00	80.00	160.00	264.00	
	เต้ารับปลั๊กไฟ 3 ขา ชนิดติดผนัง	2.00	ชุด	76.00	152.00	80.00	160.00	312.00	
	สายไฟฟ้าขนาดต่างและอุปกรณ์	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00		-	1,500.00	
4	<u>งานปรับปรุงห้องน้ำ</u>								
	<u>4.1 งานสุขภัณฑ์</u>								
	โถส้วมนั่งราบ สำหรับเด็ก	3.00	ชุด	1,500.00	4,500.00	150.00	450.00	4,950.00	
	โถส้วมนั่งราบแบบชักโครก สำหรับผู้ใหญ่	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	150.00	150.00	2,650.00	
	สายฉีดชำระ	4.00	ชุด	195.00	780.00	35.00	140.00	920.00	
	ก๊อกน้ำทองเหลือง ขนาด Ø 1/2 นิ้ว	8.00	ชุด	95.00	760.00	60.00	480.00	1,240.00	
	อ่างล้างหน้า ชนิดแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.00	ชุด	750.00	3,000.00	100.00	400.00	3,400.00	
	<u>4.2 งานเดินท่อน้ำดี , น้ำเสีย , บ่อเกรอะ , บ่อซึม</u>								
	ท่อ PVC ขนาด Ø 1/2" พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ	10.00	ท่อน	74.00	740.00		-	740.00	
	ท่อ PVC ขนาด Ø 2" พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ	8.00	ท่อน	150.00	1,200.00		-	1,200.00	
	ท่อ PVC ขนาด Ø 4" พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ	5.00	ท่อน	450.00	2,250.00		-	2,250.00	
	กาวประสานท่อ PVC ขนาด 50 กรัม	1.00	กระป๋อง	260.00	260.00		-	260.00	
	ท่อซีเมนต์ ขนาด Ø 0.80 ม.	8.00	ท่อน	320.00	2,560.00		-	2,560.00	
	ฝาปิดท่อขนาด Ø 0.80 ม.	2.00	ฝา	250.00	500.00		-	500.00	
	ค่าแรง	1.00	งาน			1500.00	1,500.00	1,500.00	

รายการประมาณราคา ประเภทงานก่อสร้างอาคาร
โครงการ ปรับปรุง ศพต. แสงไฟ หมู่ที่ 3 บ้านแสงไฟ
สถานที่ดำเนินการ ศพต. แสงไฟ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
ประมาณการเมื่อวันที่ 17/05/2565

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม บาท	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
4.3	งานพื้นห้องน้ำ								
5	พื้นที่กระเบื้องเคลือบชนิดผิวหยาบ ขนาด 8x8 นิ้ว	23.00	ตร.ม.	302.00	6,946.00	150.00	3,450.00	10,396.00	
	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย						
รวมค่าวัสดุและค่าแรงทั้งหมด								317,039.22	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น								317,039.22	


(สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามสิบเก้าบาทยี่สิบสองสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายปรีชา แผงงาม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางเพ็ญพร เปลี่ยนกลาง)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.  กรรมการ

(มงคล ชันเงิน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายฝิวจราจร ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๐ บ้านไผ่ใหญ่
จากบริเวณสี่แยกบ้านนายสังคม เชื้อเพชร - บริเวณสี่แยกบ้านนายกฤษฏา ยิ่งยืน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓๐,๐๐๐.๐๐ สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายฝิวจราจร ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๐ บ้านไผ่ใหญ่
- งานวางท่อระบายน้ำ ขนาด \varnothing 0.30 x 1.00 เมตร มอก.ชั้น3 จำนวน 99 ท่อน
 - งานบ่อพัก จำนวน ๑๑ บ่อ (ขนาดกว้างภายใน 0.50x0.50 ม. หนา 0.12 ม.)
 - งานวางท่อระบายน้ำ ขนาด \varnothing 0.40 x 1.00 เมตร มอก.ชั้น3 จำนวน 9 ท่อน
 - งานบ่อพัก จำนวน ๒ บ่อ (ขนาดกว้างภายใน 0.60x0.80 ม. หนา 0.12 ม.)
- ความยาวรวมทั้งสิ้น ๑๑๕.๑๐ เมตร
- งานขยายฝิวจราจร ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๑.๑๖ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๐๙/๐๕/๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๓๕,๓๒๑.๖๖ (-สองแสนสามหมื่นห้าพันสามร้อยยี่สิบเอ็ดบาทหกสิบหกสตางค์-)
๖. บัญชีการประมาณราคากลาง
- ๕.๑ บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (B.O.Q.) แบบ ปร.๔
- ๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | | |
|------------------------------|---------------------|------|---------------|
| ๑ (นายปรีชา แผงงาม) | รองปลัด อบต.ไผ่ใหญ่ | เป็น | ประธานกรรมการ |
| ๒ (นางเพ็ญพร เปลี่ยนกลาง) | หัวหน้าสำนักงานปลัด | เป็น | กรรมการ |
| ๓ (ว่าที่ ร.ต. มงคล ชันเงิน) | ผอ.กองช่าง | เป็น | กรรมการ |



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อกักและขยายผิวจราจร ค.ส.ล. หมู่ที่ 10 บ้านไร่ใหญ่
จากบริเวณสี่แยกบ้านนายสังคม เชื้อเพชร - บริเวณสี่แยกบ้านนายกฤษฎา ยั่งยืน
หมู่ที่ 10 บ้านไร่ใหญ่ ตำบลไร่ใหญ่
อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

ปริมาณงาน	งานวางท่อระบายน้ำ Ø 0.30 เมตร (มอก.ชั้น3)	จำนวน	99.00	ท่อน
	งานบ่อกัก ค.ส.ล.	จำนวน	11.00	บ่อ
	งานวางท่อระบายน้ำ Ø 0.40 เมตร (มอก.ชั้น3)	จำนวน	9.00	ท่อน
	งานบ่อกัก ค.ส.ล.	จำนวน	2.00	บ่อ
	ความยาวท่อและบ่อกักรวมทั้งสิ้น		115.10	เมตร
	งานขยายผิวจราจร คสล. หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า		181.16	ตร.ม.

งบประมาณ 235,321.66 บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหญ่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองช่าง

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่
ประเภทงาน	งานทาง
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร ค.ส.ล. หมู่ที่ 10 บ้านไผ่ใหญ่
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่
สถานที่ตั้งโครงการ	จากบริเวณสี่แยกบ้านนายสังคม เชื้อเพชร - บริเวณสี่แยกบ้านนายกฤษฎา ยี่งอ
ออกแบบและประมาณการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่
ประมาณการตามแบบ ปร.4	จำนวน 2 แผ่น
ประมาณการเมื่อวันที่	09/05/2565

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงรวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง(1)	172,941.62	1.3607	235,321.66	
	ป้ายโครงการ	1.00		-	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			235,321.66	
สรุป	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			235,321.66	
สองแสนสามหมื่นห้าพันสามร้อยยี่สิบเอ็ดบาทหกสิบหกสตางค์					ตัวอักษร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายปรีชา แฉงงาม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่

ประมาณราคา ว่าที่ ร.ต.....
(มงคล ชันเงิน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางเพ็ญพร เปลียนกลาง)
หัวหน้าสำนักงานปลัด

เห็นชอบ
(นายภาณุพงษ์ ดอกอินทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.....กรรมการ
(มงคล ชันเงิน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ
(นายกฤษฎา ยี่งอ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างประเภทงานก่อสร้างทาง		
รายการ	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายฝิวจรรยาจร ค.ส.ล. หมู่ที่ 10 บ้านไผ่ใหญ่		
สถานที่ดำเนินการ	จากบริเวณสี่แยกบ้านนายสังคม เชื้อเพชร - บริเวณสี่แยกบ้านนายกฤษฎา ยั่งยืน หมู่ที่ 10 บ้านไผ่ใหญ่ ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี		
รายละเอียดโครงการ	งานท่อระบายน้ำ Ø 0.30x1.00 ม. มอก.ชั้น3	99.00	ท่อน
	งานบ่อพัก	จำนวน	11.00 บ่อ (ขนาดกว้างภายใน 0.50x0.50 ม. หนา 0.12 ม.)
	งานท่อระบายน้ำ Ø 0.40x1.00 ม. มอก.ชั้น3	9.00	ท่อน
	งานบ่อพัก	จำนวน	2.00 บ่อ (ขนาดกว้างภายใน 0.60x0.80 ม. หนา 0.12 ม.)
	ความยาวรวมทั้งสิ้น	115.10	เมตร
	งานขยายฝิวจรรยาจร ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. กว้าง 1.00-1.40 เมตร ยาว	157.00	เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 181.16 ตารางเมตร หักบ่อพักออก


ประมาณการเมื่อวันที่ 09/05/2565 ตามแบบ อบต.ไผ่ใหญ่ เลขที่


รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
งานรื้อถอน								
งานรื้อท่อระบายน้ำเดิมท่อ Ø 0.40 ม. พร้อมขนย้าย	26.00	เมตร	-	-	60.00	1,560.00	1,560.00	
งานรื้อฝิวจรรยาจร คส.ล.เดิม หนา 0.15 ม.	2.40	ตร.ม.			119.26	286.23	286.23	
เทคอนกรีตค้ำฝิวจรรยาจร คส.ล. หนา 0.15 ม.	2.40	ลบ.ม.						
ทรายหยาบรองพื้น	0.12	ลบ.ม.	393.70	47.25	-	-	47.25	
เหล็กตะแกรงวายเมท 3.2mm.@10x30 cm.	2.40	ตร.ม.	26.00	62.40	5.00	12.00	74.40	
คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ks'c	0.36	ลบ.ม.	2,172.90	782.25	-	-	782.25	
งานขยายฝิวจรรยาจร								
งานปูผิวคอนกรีต	181.16	ตร.ม.			12.21	2,211.97	2,211.97	
ทรายหยาบรองพื้น	9.06	ลบ.ม.	393.70	3,566.93	-	-	3,566.93	
เหล็กตะแกรงวายเมท 3.2mm.@10x30 cm.	181.16	ตร.ม.	26.00	4,710.16	5.00	905.80	5,615.96	
คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ks'c	27.17	ลบ.ม.	2,172.90	59,037.70	-	-	59,037.70	
งานหยอดยางมะตอย	157.00	เมตร	13.87	2,177.59	-	-	2,177.59	
งานวางท่อระบายน้ำ								
ดินขุด	34.53	ลบ.ม.	-	-	22.20	766.57	766.57	
งานเดินท่อPVCระบายประปา Dia 2"	100.00	เมตร	50.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
ทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	2.93	ลบ.ม.	393.70	1,153.55	-	-	1,153.55	
คอนกรีตหยาบ 2:1	2.93	ลบ.ม.	2,009.35	5,887.40	-	-	5,887.40	
ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.30 ม. (ชนิด มอก.ชั้น3)	99.00	ท่อน	411.16	40,704.84	-	-	40,704.84	
ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 ม. (ชนิด มอก.ชั้น3)	9.00	ท่อน	566.99	5,102.91	-	-	5,102.91	
งานบ่อพัก+ฝาปิด+ผนังปากท่อ คส.ล.								
ไม้แบริง ค้ำยัน	15.84	ลบ.ฟ.	472.59	7,485.83	-	-	7,485.83	
ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	4.34	ก.ก.	36.92	160.24	-	-	160.24	
คอนกรีต1:2:4	2.81	ลบ.ม.	-	-	191.86	539.13	539.13	
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท1	19.00	ถุง	114.14	2,168.66	-	-	2,168.66	
ทรายผสมคอนกรีต	2.00	ลบ.ม.	393.70	787.40	-	-	787.40	


ยกการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างประเภทงานก่อสร้างทาง		
รายการ	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร ค.ส.ล. หมู่ที่ 10 บ้านไผ่ใหญ่		
งานที่ดำเนินการ	จากบริเวณสี่แยกบ้านนายสังคม เชื้อเพชร - บริเวณสี่แยกบ้านนายภฤชญา ยิ่งยืน หมู่ที่ 10 บ้านไผ่ใหญ่ ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอวังสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี .		
รายละเอียดโครงการ	งานท่อระบายน้ำ Ø 0.30x1.00 ม. มอก.ชั้น3	99.00	ท่อน
	งานบ่อพัก	จำนวน	11.00 บ่อ (ขนาดกว้างภายใน 0.50x0.50 ม. หนา 0.12 ม.)
	งานท่อระบายน้ำ Ø 0.40x1.00 ม. มอก.ชั้น3	9.00	ท่อน
	งานบ่อพัก	จำนวน	2.00 บ่อ (ขนาดกว้างภายใน 0.60x0.80 ม. หนา 0.12 ม.)
	ความยาวรวมทั้งสิ้น	115.10	เมตร
	งานขยายผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. กว้าง 1.00-1.40 เมตร ยาว	157.00	เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 181.16 ตารางเมตร หักบ่อพักออก
ประมาณการเมื่อวันที่	09/05/2565	ตามแบบ	อบต.ไผ่ใหญ่ เลขที่

รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
หินย่อย 3/4"	4.00	ลบ.ม.	1,003.25	4,013.00	-	-	4,013.00	
เหล็กเส้นกลม RB 6 mm.	0.04	ตัน	29,552.91	1,182.12	-	-	1,182.12	
เหล็กเส้นกลม RB 9 mm.	0.05	ตัน	28,549.10	1,427.46	-	-	1,427.46	
ลวดผูกเหล็กเบอร์18	1.58	ก.ก.	35.05	55.38	-	-	55.38	
เหล็กฉาก 50x50x4mm. ยาว 6 เมตร	5.47	เส้น	309.00	1,690.23	184	1,006.48	2,696.71	
เหล็กแบนรีดขนาดกว้าง 2นิ้ว หนา 6mm. ยาว 6 เมตร	18.95	เส้น	438.00	8,300.10	120	2,274.00	10,574.10	
เหล็กแบนรีดขนาดกว้าง 2นิ้ว หนา 12mm. ยาว 6 เมตร	7.43	เส้น	605.00	4,495.15	283	2,102.69	6,597.84	
สีกันสนิมเหล็ก	18.26	ตร.ม.	35.00	639.10	35	639.10	1,278.20	
งานอื่นๆ			-	-	-	-	-	
รวมงานประเภทงานทาง							172,941.62	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายปรีชา แผงงาม)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางเพ็ญพร เปลียนกลาง)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(มงคล ชันเงิน)