

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. หมู่ที่ ๒ บ้านดอนแดง
จากบ้านนายสาคร แห่งทอง ถึงบ่อพักเดิมหน้าบ้านนายหนูแดง จันทรหอม
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓,๐๐๐.๐๐ สองหมื่นสามพันบาทถ้วน
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป)
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. หมู่ที่ ๒ บ้านดอนแดง
- งานวางท่อระบายน้ำ ขนาด \varnothing ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร มอก.ชั้น๓ จำนวน ๑๐ ท่อน
- งานบ่อพัก จำนวน ๒ บ่อ (ขนาดกว้างภายใน ๐.๖๐x๐.๖๐ ม. หนา ๐.๑๒ ม.)
ความยาวรวมทั้งสิ้น ๑๑.๒๐ เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ /๐๕/๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๓,๗๔๔.๐๕ (-สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบสี่บาทห้าสตางค์-)
๖. บัญชีการประมาณราคากลาง
๕.๑ บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (B.O.Q.) แบบ ปร.๔
๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | | |
|------------------------------|---------------------|------|---------------|
| ๑ (นายปรีชา แผงงาม) | รองปลัด อบต.ไผ่ใหญ่ | เป็น | ประธานกรรมการ |
| ๒ (นางสาวเรขจิตร นนทพรหม) | ผอ.กองการศึกษา | เป็น | กรรมการ |
| ๓ (ว่าที่ ร.ต. มงคล ชันเงิน) | ผอ.กองช่าง | เป็น | กรรมการ |



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 บ้านดอนแดง
จากบ้านนายสาคร แห่งทอง ถึงบ่อพักเดิมหน้าบ้านนายหนูแดง จันทรหอม
หมู่ที่ 2 บ้านดอนแดง ตำบลไผ่ใหญ่
อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

ปริมาณงาน	งานวางท่อระบายน้ำ Ø 0.40 เมตร (มอก.ชั้น3)	จำนวน	10.00	ท่อน
	งานบ่อพัก คสล.	จำนวน	2.00	บ่อ
	ความยาวท่อและบ่อพักรวมทั้งสิ้น		11.20	เมตร

งบประมาณ 23,744.05 บาท

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง


แบบ ปจ.5


ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่
ประเภทงาน	งานทาง
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 บ้านดอนแดง
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่
สถานที่ตั้งโครงการ	จากบ้านนายสาคร แห่งทอง ถึงบ่อพักเดิมหน้าบ้านนายหนูแดง จันทรหอม
ออกแบบและประมาณการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่
ประมาณการตามแบบ ปจ.4	จำนวน 2 แผ่น
ประมาณการเมื่อวันที่	30 /05 /2565


ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง(1)	17,449.88	1.3607	23,744.05	
	ป้ายโครงการ	0.00		-	
	เงินไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			23,744.05	
สรุป	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			23,744.05	
สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบสี่บาทห้าสตางค์					ตัวอักษร


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายปรีชา แฉงงาม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวเรชจิตร นนทรหอม)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต......กรรมการ
(มงคล ชันเงิน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคา ว่าที่ ร.ต......
(มงคล ชันเงิน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....
(นายภาณุพงษ์ ดอกอินทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่

อนุมัติ.....
(นายกฤษฎา ยิ่งยิ้น)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่


รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างประเภทงานก่อสร้างทาง		
โครงการ	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 บ้านดอนแดง		
สถานที่ดำเนินการ	จากบ้านนายสาคร แห่งทอง ถึงบ่อพักเดิมหน้าบ้านนายหนูแดง จันทรหอม หมู่ที่ 2 บ้านดอนแดง ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี		
รายละเอียดโครงการ	งานท่อระบายน้ำ Ø 0.40x1.00 ม. มอก.ชั้น3	10.00	ท่อน
	งานบ่อพัก	จำนวน 2.00	บ่อ (ขนาดกว้างภายใน 0.60x0.60 ม. หนา 0.12 ม.)
รวม	ความยาวรวมทั้งสิ้น	11.20	เมตร
ประมาณการเมื่อวันที่	30 / 05 / 2565	ตามแบบ	อบต.ไผ่ใหญ่ เลขที่


ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	<u>งานรื้อถอน</u>								
	งานรื้อผิวจราจร คสล.เดิม หนา 0.15 ม.	1.00	งาน			500.00	500.00	500.00	
	<u>เทคอนกรีตค้ำผิวจราจร คสล. หนา 0.15 ม.</u>	3.20	ตร.ม.						
	ทรายหยาบรองพื้น	0.16	ลบ.ม.	393.70	62.99	-	-	62.99	
	เหล็กดระแกรงวายเมท 3.2mm.@10x30 cm.	3.20	ตร.ม.	31.00	99.20	5.00	16.00	115.20	
	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ks'c	0.48	ลบ.ม.	2,280.38	1,094.58	-	-	1,094.58	
	งานหยอดยางมะตอย	8.00	เมตร	13.87	110.96	-	-	110.96	
	<u>งานวางท่อระบายน้ำ</u>								
	ดินขุด	4.70	ลบ.ม.	-	-	22.20	104.34	104.34	
	งานเดินท่อPVCระบบประปา พร้อมอุปกรณ์	0.00	เมตร	-	-	-	-	-	
	ทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	0.34	ลบ.ม.	393.70	133.86	-	-	133.86	
	คอนกรีตหยาบ 2:1	0.34	ลบ.ม.	2,009.35	683.18	-	-	683.18	
	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 ม. (ชนิด มอก.ชั้น3)	10.00	ท่อน	538.33	5,383.30	-	-	5,383.30	
	งานลูกวางหลังท่อระบายน้ำ	5.00	ลบ.ม.	194.24	971.20	-	-	971.20	
	<u>งานบ่อพัก+ฝาปิด+ผนังปากท่อ คสล.</u>								
	ไม้แบบ ค้ำยัน	3.19	ลบ.ฟ.	472.59	1,507.56	-	-	1,507.56	
	ตะปูตอกไม้ ชนิดมอม ขนาด 3 นิ้ว	0.88	ก.ก.	39.26	34.55	-	-	34.55	
	คอนกรีต1:2:4	0.47	ลบ.ม.	-	-	191.86	90.17	90.17	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนดุง ประเภท1	4.00	ถุง	114.02	456.08	-	-	456.08	
	ทรายผสมคอนกรีต	1.00	ลบ.ม.	393.70	393.70	-	-	393.70	
	หินย่อย 3/4"	1.00	ลบ.ม.	1,003.25	1,003.25	-	-	1,003.25	
	เหล็กเส้นกลม RB 6 mm.	0.01	ตัน	31,237.03	312.37	-	-	312.37	
	เหล็กเส้นกลม RB 9 mm.	0.01	ตัน	30,141.08	301.41	-	-	301.41	
	ลวดผูกเหล็กเบอร์18	0.30	ก.ก.	38.79	11.64	-	-	11.64	


รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างประเภทงานก่อสร้างทาง			
โครงการ	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 บ้านดอนแดง			
สถานที่ดำเนินการ	จากบ้านนายสาคร แห่งทอง ถึงบ่อพักเดิมหน้าบ้านนายหนูแดง จันทรหอม			
รายละเอียดโครงการ	หมู่ที่ 2 บ้านดอนแดง ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี			
	งานท่อระบายน้ำ Ø 0.40x1.00 ม. มอก.ชั้น3	10.00	ท่อน	
	งานบ่อพัก	จำนวน 2.00	บ่อ	(ขนาดกว้างภายใน 0.60x0.60 ม. หนา 0.12 ม.)
	ความยาวรวมทั้งสิ้น	11.20	เมตร	
ประมาณการเมื่อวันที่	30 / 05 / 2565			
	ตามแบบ	อบต.ไผ่ใหญ่ เลขที่		

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	เหล็กฉาก 50x50x4mm. ยาว 6 เมตร	0.80	เส้น	309.00	247.20	184	147.20	394.40	
	เหล็กแบนรีขนาดกว้าง 2นิ้ว หนา 6mm. ยาว 6 เมตร	4.08	เส้น	438.00	1,787.04	120	489.60	2,276.64	
	เหล็กแบนรีขนาดกว้าง 2นิ้ว หนา 12mm. ยาว 6 เมตร	1.40	เส้น	605.00	847.00	283	396.20	1,243.20	
	สีกันสนิมเหล็ก	3.79	ตร.ม.	35.00	132.65	35	132.65	265.30	
รวมงานประเภทงานทาง								17,449.88	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายปรีชา แมงงาม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวเรขจิตร นนทรพรม)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(ลงชื่อ) วาที ร.ต.  กรรมการ
(มงคล ชันเงิน)
ผู้อำนวยการกองช่าง