

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และขยายผิวจราจร ค.ส.ล. หมู่ที่ ๖ บ้านโนนตู
จากบริเวณบ้านนายบุญมี สุขจิต - หน้าบ้านนายจิระ พันธุ์แก้ว
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑๔,๐๐๐.๐๐ สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และขยายผิวจราจร ค.ส.ล. หมู่ที่ ๖ บ้านโนนตู
- งานวางท่อระบายน้ำ ขนาด \varnothing ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร มอก.ชั้น๓ จำนวน ๖๙ ท่อน
 - งานบ่อพัก จำนวน ๖ บ่อ (ขนาดกว้างภายใน ๐.๕๐x๐.๕๐ ม. หนา ๐.๑๒ ม.)
 - งานบ่อพัก จำนวน ๑ บ่อ (ขนาดกว้างภายใน ๐.๖๐x๐.๖๐ ม. หนา ๐.๑๒ ม.)
- ความยาวรวมทั้งสิ้น ๗๒.๖๐ เมตร
- งานขยายผิวจราจร ค.ส.ล. หนา ๐.๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๘.๖๓ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ / ๐๕ / ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๑๔,๘๘๘.๘๘ (-สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทแปดสิบเก้าสตางค์-)
๖. บัญชีการประมาณราคากลาง
- ๕.๑ บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (B.O.Q.) แบบ ปร.๔
- ๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | | |
|------------------------------|---------------------|------|---------------|
| ๑ (นายปรีชา แฝงงาม) | รองปลัด อบต.ไผ่ใหญ่ | เป็น | ประธานกรรมการ |
| ๒ (นางสาวเรขจิตร์ นนทพรหม) | ผอ.กองการศึกษา | เป็น | กรรมการ |
| ๓ (ว่าที่ ร.ต. มงคล ชันเงิน) | ผอ.กองช่าง | เป็น | กรรมการ |



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และขยายผิวจราจร ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 บ้านโนนดู่
จากบริเวณบ้านนายบุญมี สุขจิต - หน้าบ้านนายจิระ พันธุ์แก้ว

หมู่ที่ 6 บ้านโนนดู่

ตำบลไร่ใหญ่

อำเภอเมืองสามสิบ

จังหวัดอุบลราชธานี

ปริมาณงาน	งานวางท่อระบายน้ำ Ø 0.30 เมตร (มอก.ชั้น3)	จำนวน	69.00	ท่อน
- งานบ่อพัก คสล.	ขนาดท่อ Ø 0.30 เมตร	จำนวน	6.00	บ่อ
- งานบ่อพัก คสล.	ขนาดท่อ Ø 0.40 เมตร	จำนวน	1.00	บ่อ
	ความยาวท่อและบ่อพักรวมทั้งสิ้น		72.60	เมตร
- งานขยายผิวจราจร คสล. กว้างเฉลี่ย 0.70-1.20 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 208.63 ตร.ม. (ทักพื้นที่บ่อพักแล้ว)				
- งานซ่อมแซมผิวจราจร คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24.00 ตร.ม.				
	งบประมาณ		214,888.89	บาท

กองช่าง


องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหญ่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่
ประเภทงาน	งานทาง
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และขยายผิวจราจร ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 บ้านโนนดู่
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่
สถานที่ตั้งโครงการ	จากบริเวณบ้านนายบุญมี สุขจิต - หน้าบ้านนายจิระ พันธุ์แก้ว
ออกแบบและประมาณการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่
ประมาณการตามแบบ ปร.4	จำนวน 2 แผ่น
ประมาณการเมื่อวันที่	30/05/2565


ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงรวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง(1)	157,925.25	1.3607	214,888.89	
	ป้ายโครงการ	1.00		-	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			214,888.89	
	ติดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			214,888.89	
สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทแปดสิบเก้าสตางค์					ตัวอักษร


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายปรีชา แผงงาม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวเรขจิตร นนทพรหม)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต......กรรมการ
(มงคล ชันเงิน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคา ว่าที่ ร.ต......
(มงคล ชันเงิน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....
(นายภาณุพงษ์ ดอกอินทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่

อนุมัติ.....
(นายกฤษฎา ยิ่งยืน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างประเภทงานก่อสร้างทาง		
โครงการ	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และขยายฝิวจราจร ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 บ้านโนนตู๋		
สถานที่ดำเนินการ	จากบริเวณบ้านนายบุญมี สุขจิต - หน้าบ้านนายจิระ พันธุ์แก้ว		
	หมู่ที่ 6 บ้านโนนตู๋ ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอวังสามสี จังหวัดอุบลราชธานี		
รายละเอียดโครงการ	งานท่อระบายน้ำ Ø 0.30x1.00 ม. มอก.ชั้น3	69.00	ท่อน
	งานบ่อพัก ขนาดท่อ Ø 0.30 ม. จำนวน	6.00	บ่อ (ขนาดกว้างภายใน 0.50x0.50 ม. หนา 0.10 ม.)
	งานบ่อพัก ขนาดท่อ Ø 0.40 ม. จำนวน	1.00	บ่อ (ขนาดกว้างภายใน 0.60x0.60 ม. หนา 0.12 ม.)
	ความยาวรวมวางท่อและบ่อพัก	72.60	เมตร
	งานขยายฝิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.12 ม. กว้างเฉลี่ย 0.70-1.20 เมตร ยาว	240.00	เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 208.63 ตารางเมตร หักบ่อพักออก
ประมาณการเมื่อวันที่	30/05/2565	ตามแบบ	อบต.ไผ่ใหญ่ เลขที่


ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	งานรื้อถอน								
	งานรื้อคอนกรีตหน้าบ้าน หนา 0.10 ม. พร้อมขนย้าย	0.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	งานรื้อท่อระบายน้ำเดิม พร้อมขนย้าย	64.00	เมตร			160.00	10,240.00	10,240.00	
	งานรื้อถอนฝิวจราจร คสล. หนา 0.15 ม.	2.00	ตร.ม.			90.00	180.00	180.00	
	งานขยายฝิวจราจร + งานซ่อมฝิวจราจร								
	งานชุดปรับแต่งขยายฝิวจราจร	168.63	ตร.ม.			60.00	10,117.80	10,117.80	
	งานปูผิวคอนกรีต	232.63	ตร.ม.			12.21	2,840.41	2,840.41	
	ทรายหยาบรองพื้น	11.63	ลบ.ม.	393.70	4,578.73	-	-	4,578.73	
	เหล็กตระแกรงวายเมท 3.2 mm.@10x30 cm.	232.63	ตร.ม.	26.00	6,048.38	5.00	1,163.15	7,211.53	
	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ks'c	27.92	ลบ.ม.	2,172.90	60,667.37	-	-	60,667.37	
	งานหยอดยางมะตอย	240.00	เมตร	13.87	3,328.80	-	-	3,328.80	
	งานวางท่อระบายน้ำ								
	ดินขุด	21.78	ลบ.ม.	-	-	22.20	483.52	483.52	
	งานเดินท่อPVCระบบประปา พร้อมอุปกรณ์	60.00	เมตร	60.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	ทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	1.82	ลบ.ม.	393.70	716.53	-	-	716.53	
	คอนกรีตหยาบ 2:1	1.82	ลบ.ม.	2,009.35	3,657.02	-	-	3,657.02	
	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.30 ม. (ชนิด มอก.ชั้น3)	69.00	ท่อน	422.38	29,144.22	-	-	29,144.22	
	งานบ่อพัก+ฝาปิด+ผนังปากท่อ คสล.								
	ไม้แบบ ค้ำยัน	8.50	ลบ.ฟ.	472.59	4,017.02	-	-	4,017.02	
	ตะปุดอกไม้ ชนิดมอม ขนาด 3 นิ้ว	2.33	ก.ก.	39.26	91.48	-	-	91.48	
	คอนกรีต1:2:4	0.98	ลบ.ม.	-	-	191.86	188.02	188.02	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท1	7.00	ถุง	114.02	798.14	-	-	798.14	
	ทรายผสมคอนกรีต	1.00	ลบ.ม.	393.70	393.70	-	-	393.70	
	หินย่อย 3/4"	2.00	ลบ.ม.	1,003.25	2,006.50	-	-	2,006.50	
	เหล็กเส้นกลม RB 6 mm.	0.02	ตัน	31,237.03	624.74	-	-	624.74	
	เหล็กเส้นกลม RB 9 mm.	0.03	ตัน	30,141.08	904.23	-	-	904.23	
	ลวดผูกเหล็กเบอร์18	0.85	ก.ก.	38.79	32.97	-	-	32.97	


รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างประเภทงานก่อสร้างทาง		
โครงการ	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และขยายผิวจราจร ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 บ้านโนนคู่		
สถานที่ดำเนินการ	จากบริเวณบ้านนายบุญมี สุขจิต - หน้าบ้านนายจิระ พันธุ์แก้ว		
รายละเอียดโครงการ	หมู่ที่ 6 บ้านโนนคู่ ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี		
	งานท่อระบายน้ำ Ø 0.30x1.00 ม. มอก.ชั้น3	69.00	ท่อน
	งานบ่อพัก ขนาดท่อ Ø 0.30 ม.	จำนวน 6.00	บ่อ (ขนาดกว้างภายใน 0.50x0.50 ม. หนา 0.10 ม.)
	งานบ่อพัก ขนาดท่อ Ø 0.40 ม.	จำนวน 1.00	บ่อ (ขนาดกว้างภายใน 0.60x0.60 ม. หนา 0.12 ม.)
	ความยาวรวมวางท่อและบ่อพัก	72.60	เมตร
งานขยายผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.12 ม. กว้างเฉลี่ย 0.70-1.20 เมตร ยาว	240.00	เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า	208.63 ตารางเมตร หักบ่อพักออก


ประมาณการเมื่อวันที่ 30/05/2565 ตามแบบ อบต.ไผ่ใหญ่ เลขที่

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	เหล็กฉาก 50x50x4mm. ยาว 6 เมตร	2.80	เส้น	309.00	865.20	184	515.20	1,380.40	
	เหล็กแบนรีดขนาดกว้าง 2นิ้วx หนา 6mm. ยาว 6 เมตร	11.04	เส้น	438.00	4,835.52	120	1,324.80	6,160.32	
	เหล็กแบนรีดขนาดกว้าง 2นิ้วx หนา 12mm. ยาว 6 เมตร	4.30	เส้น	605.00	2,601.50	283	1,216.90	3,818.40	
	สีกันสนิมเหล็ก	10.62	ตร.ม.	35.00	371.70	35	371.70	743.40	
	งานอื่นๆ								
รวมงานประเภทงานทาง								157,925.25	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายปรีชา แผงงาม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวเรขจิตร์ นนทพรหม)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(ลงชื่อ) วาที ร.ต.  กรรมการ
(มงคล ชันเงิน)
ผู้อำนวยการกองช่าง