

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และขยายผิวจราจร ค.ส.ล. หมู่ที่ ๗ บ้านเหล่าสูง จากแยกกองทุน - ทางไปบ้านแสงไผ่		
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี		
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๒๖๘,๐๐๐.๐๐ สองแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน		
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป)	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และขยายผิวจราจร ค.ส.ล. หมู่ที่ ๗ บ้านเหล่าสูง - งานวางท่อระบายน้ำ ขนาด \varnothing ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร มอก.ชั้น๓ จำนวน ๑๓๐ ท่อน - งานบ่อพัก จำนวน ๑๑ บ่อ (ขนาดกว้างภายใน ๐.๖๐x๐.๖๐ ม. หนา ๐.๑๒ ม.) ความยาวรวมทั้งสิ้น ๑๓๖.๖๐ เมตร - งานขยายผิวจราจร ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๑.๒๐ ตารางเมตร		
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๓๐ / ๐๕ / ๒๕๖๕	เป็นเงิน	๒๖๘,๖๐๑.๓๑ (-สองแสนหกหมื่นแปดพันหกร้อยเอ็ดบาทสามสิบเอ็ดสตางค์-)
๖. บัญชีการประมาณราคากลาง	๕.๑ บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (B.O.Q.) แบบ ปร.๔ ๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕		
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
๑ (นายปรีชา แผงงาม)	รองปลัด อบต.ไผ่ใหญ่	เป็น	ประธานกรรมการ
๒ (นางสาวเรขจิตร นนทพรหม)	ผอ.กองการศึกษา	เป็น	กรรมการ
๓ (ว่าที่ ร.ต. มงคล ชันเงิน)	ผอ.กองช่าง	เป็น	กรรมการ



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และขยายผิวจราจร ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 บ้านเหล่าสูง

จากแยกกองทุน - ทางไปบ้านแสงไฟ

หมู่ที่ 7 บ้านเหล่าสูง

ตำบลไร่ใหญ่

อำเภอเมืองสามสิบ

จังหวัดอุบลราชธานี

ปริมาณงาน	งานวางท่อระบายน้ำ \varnothing 0.40 เมตร (มอก.ชั้น3)	จำนวน	130.00	ท่อน
	งานบ่อพัก คสล.	จำนวน	11.00	บ่อ
	ความยาวท่อและบ่อพักรวมทั้งสิ้น		136.60	เมตร

งานขยายผิวจราจร คสล. กว้าง 1.20 - 1.50 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 171.20 ตร.ม. (ทักพื้นที่บ่อพักแล้ว)

งบประมาณ 268,601.31 บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหญ่

กองช่าง


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่
ประเภทงาน	งานทาง
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และขยายผิวจราจร ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 บ้านเหล่าสูง
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่
สถานที่ตั้งโครงการ	จากแยกกองทุน - ทางไปบ้านแสงไผ่
ออกแบบและประมาณการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่
ประมาณการตามแบบ ปร.4	จำนวน 2 แผ่น
ประมาณการเมื่อวันที่	


ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง(1)	197,399.36	1.3607	268,601.31	
	ป้ายโครงการ	1.00		-	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			268,601.31	
สรุป	ติดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			268,601.31	
สองแสนหกหมื่นแปดพันหกร้อยเอ็ดบาทสามสิบเอ็ดสตางค์					ตัวอักษร


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายปรีชา แผงงาม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวเรขจิตร นนทพรหม)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต......กรรมการ
(มงคล ชันเงิน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคา ว่าที่ ร.ต......
(มงคล ชันเงิน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....
(นายภาณุพงษ์ ดอกอินทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่

อนุมัติ.....
(นายฤกษ์ ینگยืน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างประเภทงานก่อสร้างทาง		
โครงการ	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และขยายผิวจราจร ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 บ้านเหล่าสูง		
สถานที่ดำเนินการ	จากแยกกองทุน - ทางไปบ้านแสงไม้ หมู่ที่ 7 บ้านเหล่าสูง ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี		
รายละเอียดโครงการ	งานท่อระบายน้ำ Ø 0.40x1.00 ม. มอก.ชั้น3	130.00	ท่อน
	งานบ่อพัก	จำนวน 11.00	บ่อ (ขนาดกว้างภายใน 0.60x0.60 ม. หนา 0.12 ม.)
	ความยาวรวมวางท่อและบ่อพัก	136.60	เมตร
	งานขยายผิวจราจร คสล.หนา 0.15 ม. กว้าง 1.20-1.50 เมตร ยาว	135.00	เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 171.20 ตารางเมตร หักบ่อพักออก

ประมาณการเมื่อวันที่ ตามแบบ อบต.ไผ่ใหญ่ เลขที่

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	งานรื้อถอน								
	งานรื้อรื้อ	-	เมตร	-	-	-	-	-	
	งานรื้อผิวจราจร คสล.เดิม หนา 0.15 ม.	0.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	เทคอนกรีตคืบผิวจราจร คสล. หนา 0.15 ม.	0.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	ทรายหยาบรองพื้น	0.00	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	เหล็กตระแกรงวายเมท 3.2mm.@10x30 cm.	0.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ks'c	0.00	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	งานขยายผิวจราจร								
	งานปูผิวคอนกรีต	171.20	ตร.ม.	-	-	12.21	2,090.35	2,090.35	
	ทรายหยาบรองพื้น	8.56	ลบ.ม.	393.70	3,370.07	-	-	3,370.07	
	เหล็กตระแกรงวายเมท 4.0mm.@10x30 cm.	171.20	ตร.ม.	26.00	4,451.20	5.00	856.00	5,307.20	
	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ks'c	25.68	ลบ.ม.	2,172.90	55,800.07	-	-	55,800.07	
	งานหยอดยางมะตอย	135.00	เมตร	13.87	1,872.45	-	-	1,872.45	
	งานวางท่อระบายน้ำ								
	ดินซุด	57.37	ลบ.ม.	-	-	22.20	1,273.61	1,273.61	
	งานเดินท่อPVCระบบประปา พร้อมอุปกรณ์	120.00	เมตร	60.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	ทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	4.10	ลบ.ม.	393.70	1,614.17	-	-	1,614.17	
	คอนกรีตหยาบ 2:1	4.10	ลบ.ม.	2,009.35	8,238.34	-	-	8,238.34	
	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 ม. (ชนิด มอก.ชั้น3)	130.00	ท่อน	538.33	69,982.90	-	-	69,982.90	
	งานบ่อพัก+ฝาปิด+ผนังปากท่อ คสล.								
	ไม้แบบ ค้ำยัน	17.56	ลบ.ฟ.	472.59	8,298.68	-	-	8,298.68	
	ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	4.81	ก.ก.	39.26	188.84	-	-	188.84	
	คอนกรีต1:2:4	2.59	ลบ.ม.	-	-	191.86	496.92	496.92	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท1	18.00	ถุง	114.02	2,052.36	-	-	2,052.36	
	ทรายผสมคอนกรีต	2.00	ลบ.ม.	393.70	787.40	-	-	787.40	
	หินย่อย 3/4"	3.00	ลบ.ม.	1,003.25	3,009.75	-	-	3,009.75	
	เหล็กเส้นกลม RB 6 mm.	0.04	ตัน	31,237.03	1,249.48	-	-	1,249.48	
	เหล็กเส้นกลม RB 9 mm.	0.05	ตัน	30,141.08	1,507.05	-	-	1,507.05	

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างประเภทงานก่อสร้างทาง				
โครงการ	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และขยายผิวจราจร ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 บ้านเหล่าสูง				
สถานที่ดำเนินการ	จากแยกกองทุน - ทางไปบ้านแสงไผ่ หมู่ที่ 7 บ้านเหล่าสูง ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี				
รายละเอียดโครงการ	งานท่อระบายน้ำ Ø 0.40x1.00 ม. มอก.ชั้น3	130.00	ท่อน		
	งานบ่อพัก	จำนวน	11.00	บ่อ	(ขนาดกว้างภายใน 0.60x0.60 ม. หนา 0.12 ม.)
	ความยาวรวมวางท่อและบ่อพัก		136.60	เมตร	
	งานขยายผิวจราจร คส.ล.หนา 0.15 ม. กว้าง 1.20-1.50 เมตร ยาว		135.00	เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า	171.20 ตารางเมตร ทักบ่อพักออก
ประมาณการเมื่อวันที่	ตามแบบ อบต.ไผ่ใหญ่ เลขที่				

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	ลวดผูกเหล็กเบอร์18	1.62	ก.ก.	38.79	62.84	-	-	62.84	
	เหล็กฉาก 50x50x4mm. ยาว 6 เมตร	4.40	เส้น	309.00	1,359.60	184	809.60	2,169.20	
	เหล็กแบนรีดขนาดกว้าง 2นิ้ว หนา 6mm. ยาว 6 เมตร	22.46	เส้น	438.00	9,837.48	120	2,695.20	12,532.68	
	เหล็กแบนรีดขนาดกว้าง 2นิ้ว หนา 12mm. ยาว 6 เมตร	7.70	เส้น	605.00	4,658.50	283	2,179.10	6,837.60	
	สีกันสนิมเหล็ก	20.82	ตร.ม.	35.00	728.70	35	728.70	1,457.40	
	งานอื่นๆ								
รวมงานประเภทงานทาง								197,399.36	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายปรีชา แผงงาม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวเรขจิตร์ นนทรหม)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(ลงชื่อ) วาที ร.ต.กรรมการ
(มงคล ชันเงิน)

ผู้อำนวยการกองช่าง