

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. หมู่ที่ ๒ บ้านดอนแดง จากบ้านนายอาทิตย์ สีอ่อน ถึง ดอนปู่ตา		
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี		
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๙๘,๐๐๐.๐๐ เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน		
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป)	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. หมู่ที่ ๒ บ้านดอนแดง - งานวางท่อระบายน้ำ ขนาด $\varnothing$ ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร มอก.ชั้น๓ จำนวน ๖๐ ท่อน - งานบ่อพัก จำนวน ๗ บ่อ (ขนาดกว้างภายใน ๐.๖๐x๐.๖๐ ม. หนา ๐.๑๒ ม.) ความยาวรวมทั้งสิ้น ๖๔.๒๐ เมตร		
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๓๐ / ๐๕ / ๒๕๖๕	เป็นเงิน	๙๘,๖๕๘.๓๖ (-เก้าหมื่นแปดพันหกร้อยห้าสิบบาทสามสิบหกสตางค์-)
๖. บัญชีการประมาณราคากลาง	๕.๑ บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (B.O.Q.) แบบ ปร.๔ ๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕		
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
๑ (นายปรีชา แฝงงาม)	รองปลัด อบต.ไผ่ใหญ่	เป็น	ประธานกรรมการ
๒ (นางสาวเรขจิตร นนทพรหม)	ผอ.กองการศึกษา	เป็น	กรรมการ
๓ (ว่าที่ ร.ต. มงคล ชื่นเงิน)	ผอ.กองช่าง	เป็น	กรรมการ



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
กระทรวงมหาดไทย

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 บ้านดอนแดง  
จากบ้านนายอาทิตย์ สีอ่อน ถึง ดอนปู่ตา  
หมู่ที่ 2 บ้านดอนแดง ตำบลไผ่ใหญ่  
อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

ปริมาณงาน	งานวางท่อระบายน้ำ Ø 0.40 เมตร (มอก.ชั้น3)	จำนวน	60.00	ท่อน
	งานบ่อพัก ค.ส.ล.	จำนวน	7.00	บ่อ
	ความยาวท่อและบ่อพักรวมทั้งสิ้น		64.20	เมตร

งบประมาณ 98,658.36 บาท

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

## สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่
ประเภทงาน	งานทาง
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 บ้านดอนแดง
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่
สถานที่ตั้งโครงการ	จากบ้านนายอาทิตย์ สีอ่อน ถึง ดอนปูลา
ออกแบบและประมาณการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่
ประมาณการตามแบบ ปร.4	จำนวน 2 แผ่น
ประมาณการเมื่อวันที่	30/05/2565

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง(1)	72,505.59	1.3607	98,658.36	
	ป้ายโครงการ	0.00		-	
	เงินโอน			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			98,658.36	
สรุป	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			98,658.36	
เก้าหมื่นแปดพันหกร้อยห้าสิบบาทสามสิบหกสตางค์					ตัวอักษร

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นายปรีชา แผงงาม)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นางสาวเรขจิตร นนทพรหม)  
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต. ....กรรมการ  
(มงคล ชันเงิน)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคา ว่าที่ ร.ต. ....  
(มงคล ชันเงิน)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ .....  
(นายภาณุพงษ์ ดอกอินทร์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่

อนุมัติ .....  
(นายฤทธิญา ยิ่งยืน)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่


รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างประเภทงานก่อสร้างทาง		
โครงการ	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 บ้านดอนแดง		
สถานที่ดำเนินการ	จากบ้านนายอาทิตย์ สีอ่อน ถึง ดอนปู่ตา		
รายละเอียดโครงการ	หมู่ที่ 2 บ้านดอนแดง ตำบลไม้ใหญ่ อำเภอวังสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี		
	งานท่อระบายน้ำ Ø 0.40x1.00 ม. มอก.ชั้น3	60.00	ท่อน
	งานบ่อพัก	จำนวน 7.00	บ่อ (ขนาดกว้างภายใน 0.60x0.60 ม. หนา 0.12 ม.)
ความยาวรวมทั้งสิ้น	64.20	เมตร	
ประมาณการเมื่อวันที่	30/05/2565	ตามแบบ	อบต.ไม้ใหญ่ เลขที่


ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	เทคอนกรีตคานฉาบฉวยจรจร คสล. หนา 0.15 ม.	0.00	ตร.ม.						
	ทรายหยาบรองพื้น	0.00	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	เหล็กตระแกรงวายเมท 3.2mm.@10x30 cm.	0.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ks'c	0.00	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	<u>งานขยายผิวจราจร</u>								
	งานปูผิวคอนกรีต	0.00	ตร.ม.						
	ทรายหยาบรองพื้น	0.00	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	เหล็กตระแกรงวายเมท 3.2mm.@10x30 cm.	0.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ks'c	0.00	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	งานหยอดยางมะตอย	0.00	เมตร	-	-	-	-	-	
	<u>งานวางท่อระบายน้ำ</u>								
	ดินซุด	26.96	ลบ.ม.	-	-	22.20	598.51	598.51	
	งานเดินท่อPVCระบบประปา พร้อมอุปกรณ์	60.00	เมตร	120.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	ทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	1.93	ลบ.ม.	393.70	759.84	-	-	759.84	
	คอนกรีตหยาบ 2:1	1.93	ลบ.ม.	2,009.35	3,878.05	-	-	3,878.05	
	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.40 ม. (ชนิด มอก.ชั้น3)	60.00	ท่อน	538.33	32,299.80	-	-	32,299.80	
	งานลูกรังหลังท่อระบายน้ำ	5.00	ลบ.ม.	194.24	971.20	-	-	971.20	
	<u>งานบ่อพัก+ฝาปิด+ผนังปากท่อ คสล.</u>								
	ไม้แบบ ค้ำยัน	11.17	ลบ.ฟ.	472.59	5,278.83	-	-	5,278.83	
	ตะปูตอกไม้ ชนิดมอม ขนาด 3 นิ้ว	3.06	ก.ก.	39.26	120.14	-	-	120.14	
	คอนกรีต1:2:4	1.65	ลบ.ม.	-	-	191.86	316.57	316.57	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท1	12.00	ถุง	114.02	1,368.24	-	-	1,368.24	
	ทรายผสมคอนกรีต	1.00	ลบ.ม.	393.70	393.70	-	-	393.70	
	หินย่อย 3/4"	2.00	ลบ.ม.	1,003.25	2,006.50	-	-	2,006.50	
	เหล็กเส้นกลม RB 6 mm.	0.03	ตัน	31,237.03	937.11	-	-	937.11	
	เหล็กเส้นกลม RB 9 mm.	0.03	ตัน	30,141.08	904.23	-	-	904.23	
	ลวดผูกเหล็กเบอร์18	1.03	ก.ก.	38.79	39.95	-	-	39.95	
	เหล็กฉาก 50x50x4mm. ยาว 6 เมตร	2.80	เส้น	309.00	865.20	184	515.20	1,380.40	
	เหล็กแบนรีดขนาดกว้าง 2นิ้ว หนา 6mm. ยาว 6 เมตร	14.29	เส้น	438.00	6,259.02	120	1,714.80	7,973.82	


รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างประเภทงานก่อสร้างทาง		
โครงการ	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 บ้านดอนแดง		
สถานที่ดำเนินการ	จากบ้านนายอาทิตย์ สีอ่อน ถึง ตอนปู่ตา หมู่ที่ 2 บ้านดอนแดง ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี		
รายละเอียดโครงการ	งานท่อระบายน้ำ Ø 0.40x1.00 ม. มอก.ชั้น3	60.00	ท่อน
	งานบ่อพัก	จำนวน 7.00	บ่อ (ขนาดกว้างภายใน 0.60x0.60 ม. หนา 0.12 ม.)
	ความยาวรวมทั้งสิ้น	64.20	เมตร

ประมาณการเมื่อวันที่	30/05/2565	ตามแบบ	อปต.ไผ่ใหญ่ เลขที่						
ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	เหล็กแบนรีดขนาดกว้าง 2นิ้วx หนา 12mm. ยาว 6 เมตร	4.90	เส้น	605.00	2,964.50	283	1,386.70	4,351.20	
	สีกันสนิมเหล็ก	13.25	ตร.ม.	35.00	463.75	35	463.75	927.50	
	งานอื่นๆ								
	งานท่อระบายน้ำเดิมขุดวางปรับระดับใหม่	1.00	งาน	800.00	800.00	-	-	800.00	
<b>รวมงานประเภทงานทาง</b>								<b>72,505.59</b>	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
( นายปรีชา ผางงาม )  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
( นางสาวเรขจิตร นนทรหม )  
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.  กรรมการ  
( มงคล ชันเงิน )  
ผู้อำนวยการกองช่าง